

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miasteczka rowerowego na terenie Parku Rekreacji i Sportu - "Park Niezwykły"
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 5/32, Jednostka ewidencyjna: 300604_4 Żerków miasto, Obręb ewidencyjny: 0001 - Żerków
INWESTOR : Gmina ŻERKÓW
ADRES INWESTORA : 63-210 ŻERKÓW, UL. MICKIEWICZA 5

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. PODSTAWA PRAWNA -

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Doliczono podatek od usług VAT w wysokości 23% t.j. obowiązującego na dzień sporządzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach lub inne równoważne.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne i przygotowawcze				
1	KNR-W 2-01 d.1 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z wykopów	m ³	157.569		
Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze						
2		Nawierzchnie miasteczka rowerowego				
2.1		Roboty ziemne				
2	KNNR 6 0101- d.2.1 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie ka- II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	525.230		
3	KNR-W 2-01 d.2.1 0227-01	Przemieszczanie gruntu w miejsce wbudowania w skarpy	m ³	157.569		
2.2		Nawierzchnie				
2.2.1		Podbudowa				
4	KNR 2-31 0103- d.2.2 04 .1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstru- cyjne nawierzchni	m ²	525.230		
5	KNNR 6 0111- d.2.2 01 .1	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	525.230		
6	KNNR 6 0109- d.2.2 01 .1	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	525.230		
2.2.2		Nawierzchnie				
7	KNNR 6 0502- d.2.2 03 .2	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa gr. 6 cm bezfazowa - ciągi pie- sze i jezdne wykonać w różnej kolorystyce. Z kostki koloro- wej wykonać pośrodku jezdni linie rozdzielająca pasy kie- runków jazdy	m ²	525.230		
8	KNNR 6 0705- d.2.2 05 .2	Oznakowanie poziome farbą - linie na przejściach dla pie- szych malowane ręcznie	m ²	10.800		
2.2.3		Obrzeża				
9	KNNR 6 0404- d.2.2 02 .3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	317.000		
Razem dział: Nawierzchnie miasteczka rowerowego						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: